

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ**

70.000,00 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)»

Αριθμ. Μελέτης:004

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :70.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
Κ.Α. 30-7331.1009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)» αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης – επισκευής σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών. Γενικά οι εργασίες αφορούν σε υφιστάμενα σχολικά. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται στα σχολικά κτίρια περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

- Καθαίρεση επικεραμώσεων και φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.
- Φορτοεκφόρτωση υλικών.
- επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών.
- Τεγίδωση, επιτεγίδωση και σανίδωμα στέγης.
- Επίστρωση με πετροβάμβακα 50 μμ και με ασφαλτόπανο.
- αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).
- Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων.
- Επισκευή σοβάδων ή ρωγμών.
- χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων σε αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
- Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών.
- επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1.
- ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χώρων που διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, διακόπτες χωνευτοί όταν κρίνεται απαραίτητο .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **70.000,00 €** και αναλύεται όπως παρακάτω:

1. Κατηγορία οικοδομικών

- Καθαίρεση επικεραμώσεων και φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.
- Φορτοεκφόρτωση υλικών.
- επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών.
- Τεγίδωση, επιτεγίδωση και σανίδωμα στέγης.
- Επίστρωση με πετροβάμβακα 50 μμ και με ασφαλτόπανο.
- αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).
- Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων.
- Επισκευή σοβάδων ή ρωγμών.
- χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων σε αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
- Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών.
- επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1.

2. Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών

- Ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χώρων που διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, διακόπτες χωνευτοί όταν κρίνεται απαραίτητο .

Σύνολο Εργασιών	: 41.188,95 €
Εργολαβικό όφελος 18%	: 7.414,01 €
Ενιαία απρόβλεπτα 15%	: 7.290,44 €
Προβλεπόμενη αναθεώρηση	: 558,20 €
Ποσό Φ.Π.Α. 24%	: 13.548,39 €

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοπρασία), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις Διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και έργων ΟΤΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.** και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ΣΑΤΑ.

Τρίκαλα, 14/02/2018

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Υ.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Κωνσταντίνα Γάκη

Θεοδώρα Σαργιώτη

Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη

Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.) με Α

Πολ/κός Μηχ/κός με Α

Αρχ/των Μηχ/κός με Α

