

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	100,00	1,70	170,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	20.30	ΟΙΚ-2171	m ³	100,00	0,90	90,00
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m ³	25,00	29,00	725,00
4	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	B-4.1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	40,00	11,50	460,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							1.445,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	ΟΙΚ 3811	m ²	20,00	22,50	450,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.01.03	ΟΙΚ-3213	m ³	55,00	84,00	4.620,00
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	800,00	1,01	810,00
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	10,00	94,20	942,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	m	170,00	9,60	1.632,00
10	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	B-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	8,00	40,30	322,40
11	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	73.16.02	ΟΙΚ 7316	m ²	1.860,00	13,50	25.110,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							33.886,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							35.331,40
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							6.359,65
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							41.691,05
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							6.253,66
ΣΥΝΟΛΟ							47.944,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							442,39
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ							48.387,10
ΦΠΑ 24%							11.612,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							60.000,00

Τρίκαλα, 06/03/2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Π.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΓΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ – ΒΑΡΔΟΥΛΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός