

<b>ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ</b> <b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> <b>ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &amp;</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ</b> <b>Αρ. μελέτης : 021</b>		<b>ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ &amp; ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ</b> <b>ΤΡΙΚΑΛΩΝ.</b>							
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Κωδικοί αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Δαπάνη Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Α :</b> <b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1	ΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ2226=100%	M3	3,5	57,82	202,37	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.2	ΟΙΚ Ν\22.20.01	ΟΙΚ2236=100%	M2	50	8,50	425,00	
3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα, με την μεταφορά των κιγκλιδωμάτων .	1.3	ΟΙΚΝ\22.65.02	ΟΙΚ2275=100%	kg	347	0,45	156,15	
4	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	1.4	ΟΙΚΝ\22.56	ΟΙΚ6102=100%	kg	222	1,00	222,00	
5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	1.5	ΥΔΡ 4.05	ΥΔΡ6808=100%	M	44	3,42	150,48	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.6	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269(α)=100%	M	33	1	33	
7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.7	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ2124=100%	M3	55	6,32	347,60	
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.8	ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ2171=100%	M3	12	0,9	10,80	

9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.9	ΟΙΚ10.07.01	ΟΙΚ-1136=100%	ton.km	120	0,35	42	
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.10	ΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ-2162=100%	M3	22	19,11	420,42	
11	Πλήρωση νησιδών με φυτική γη	1.11	ΟΔΟ Α-25	ΟΔΟ1620=100%	M3	65	2,30	149,5	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α :</b>								<b>2.159,32</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.1	ΟΙΚ32.01.03	ΟΙΚ 3213=100%	M3	5,8	84,00	487,2	
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση αντλίας κατηγορίας C16/20	2.2	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ3214=100%	M3	58	90,00	5.220,00	
14	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.3	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ3816=100%	M2	214	15,70	3.359,80	
15	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	2.4	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ3873=100%	Χγρ.	3850	1,07	4.119,50	
16	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	2.5	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ3873=100%	Χγρ.	320	1,01	323,20	
17	Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος	2.6	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ2921=100%	MM	33	9,60	316,80	
18	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	2.7	ΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402=100%	KG	2027	5,30	10743,1	
19	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής θύρας οιοδήποτε σχεδίου .	2.8	ΟΙΚ Ν164.02	ΟΙΚ6126=100%	M2	7,6	19,00	144,40	
20	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς ανω των 30 cm	2.9	ΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316=100%	M2	160	13,5	2.160,00	

21	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	2.10	ΟΙΚ 79.17	ΟΙΚ 7244=100%	M	44	2,80	123,2	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β :</b>								<b>26.997,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :</b>								<b>29.156,52</b>
	<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>							<b>18,00%</b>	<b>5.248,17</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>								<b>34.404,69</b>
	<b>Απρόβλεπτα</b>							<b>15,00%</b>	<b>5.160,70</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>								<b>39.565,40</b>
	<b>Προόβλεψη Αναθεώρησης</b>								<b>757,18</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (3)</b>								<b>40.322,58</b>
	<b>Ενιαίος Φ.Π.Α.</b>							<b>24,00%</b>	<b>9.677,42</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>								<b>50.000,00</b>

ΤΡΙΚΑΛΑ 27/04/2017  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΚΗ**  
Πολιτικός Μηχ/κος (Τ.Ε.) με Α

ΤΡΙΚΑΛΑ 28/04/2017  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ - ΒΑΡΔΟΥΛΗ**  
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α