

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ
ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	1.1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	750,00	4,31	3.232,50	
2	1.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	85,00	6,01	510,85	
3	1.3	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	25,00	22,00	550,00	
4	1.4	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	425,00	18,00	7.650,00	
5	1.5	σχετ. Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους	ΠΡΣ 1140	στρ.	15,00	105,00	1.575,00	
6	1.6	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	750,00	4,50	3.375,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α									16.893,35
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
7	2.1	ΣΧΕΤ. 31.02.02	Νταμαρόδεμα των 250 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-3208	m3	300,00	150,00	45.000,00	
8	2.2	32.01.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΟΙΚ -3211	m3	55,00	73,00	4.015,00	
9	2.3	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	75,00	90,00	6.750,00	
10	2.4	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	9.250,00	1,07	9.885,94	
11	2.5	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	500,00	1,01	506,25	
12	2.6	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	355,00	15,70	5.573,50	
13	2.7	ΣΧΕΤ. Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	1.800,00	6,60	11.880,00	
14	2.8	61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	1.650,00	2,70	4.455,00	
15	2.9	61.06	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	5.000,00	2,80	14.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β									102.065,69

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ									
16	3.1	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m ²	250,00	6,70	1.675,00	
17	3.2	B2	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΟΙΚ 5104	m	550,00	12,00	6.600,00	
18	3.3	ΣΧΕΤ. Β10.1	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ 5104	τεμ	3,00	2.500,00	7.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ									15.775,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ									
19	4.1	60.10.01.01	Χαλύβδινος ιστός οδο φωτισμού ύψους 6,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	6,00	1.000,00	6.000,00	
20	4.2	60.10.20.06	Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) ισχύος 150 W, με βραχίονα	ΗΛΜ-103	τεμ.	12,00	300,00	3.600,00	
21	4.3	60.10.80.01	Πίλλαρ οδο φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ.	1,00	2.500,00	2.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ									12.100,00

ΣΥΝΟΛΟ	146.834,04
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	26.430,13
ΣΥΝΟΛΟ	173.264,17
Απρόβλεπτα 15%	25.989,63
ΣΥΝΟΛΟ	199.253,80
Αναθεώρηση	2.359,10
ΣΥΝΟΛΟ	201.612,90
ΦΠΑ 24%	48.387,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	250.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Α. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Αρχ. Μηχ/κός

Κ. ΔΕΡΜΑΝΗ
Αρχ. Μηχ/κός

Θ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ
Ηλ. Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊστάμενη
Δ.Τ.Υ.Π

ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ - ΒΑΡΔΟΥΛΗ
Αρχ. Μηχ/κός