

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	1.1	A-9	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΟΙΚ-2227	m	19.20	100.00	1,920.00	
2	1.2	22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιώματα	ΟΙΚ-2275	kg	0.35	1,300.00	455.00	
3	1.3	A-5.1	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, για ύψος έως και 4,0 m	ΟΙΚ-2227	m3	21.02	6.50	136.63	
4	1.4	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269A	m	1.00	100.00	100.00	
5	1.5	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	6.32	70.00	442.40	
6	1.6	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	8.50	40.00	340.00	
7	1.7	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0.90	30.00	27.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α									3,421.03
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΙΓΚΛΙΩΜΑΤΑ									
8	2.1	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρνογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	84.00	9.00	756.00	
9	2.2	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρνογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	90.00	34.00	3,060.00	
10	2.3	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.07	3,500.00	3,740.63	
11	2.4	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	15.70	200.00	3,140.00	
12	2.5	ΣΧΕΤ 64.01.01	Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντων κιγκλιωμάτων	ΟΙΚ 6401	kg	1.00	1,300.00	1,300.00	
13	2.6	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9.60	100.00	960.00	
14	2.7	ΟΙΚ Ν164.02	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής θύρας οιουδήποτε σχεδίου.	ΟΙΚ6126	m2	19.00	6.00	114.00	
15	2.8	77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	m2	3.90	200.00	780.00	
16	2.9	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	6.70	60.00	402.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β									14,252.63
								ΣΥΝΟΛΟ	17,673.66
								Γ.Ε. & Ο.Ε.18%	3,181.26
								ΣΥΝΟΛΟ	20,854.92
								Απρόβλεπτα 15%	3,128.24
								ΣΥΝΟΛΟ	23,983.16
								Αναθεώρηση	210.39
								ΣΥΝΟΛΟ	24,193.55
								ΦΠΑ 24%	5,806.45
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	30,000.00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κόςΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Πολ. Μηχ/κόςΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ - ΒΑΡΔΟΥΛΗ
Αρχ. Μηχ/κός