



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A.T.	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	1.1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	10,00	2,22	22,20	
2	1.2	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	20,00	4,85	97,00	
3	1.3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	20,00	1,05	21,00	
4	1.4	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	70,00	4,95	346,50	
		B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
5	1.5	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	20,00	89,80	1.796,00	
6	1.6	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	145,00	104,00	15.080,00	
7	1.7	B-29.3.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	12,00	126,00	1.512,00	
8	1.8	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	40,00	133,00	5.320,00	
9	1.9	79.22	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7922	kg	180,00	1,70	306,00	
								ΣΥΝΟΛΟ Α:	24.500,70
ΟΜΑΔΑ Β : ΟΠΛΙΣΜΟΙ -ΔΙΚΤΥΑ									
1	2.1	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	12.000,00	1,15	13.800,00	
2	2.2	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	600,00	1,15	690,00	
3	2.3	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	100,00	1,45	145,00	
		12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.						
4	2.4	12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	10,00	22,70	227,00	
5	2.5	12.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	5,00	41,20	206,00	
6	2.6	12.01.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	135,00	57,00	7.695,00	
								ΣΥΝΟΛΟ Β:	22.763,00

ΣΥΝΟΛΟ	47.263,70
Γ.Ε. & Ο.Ε.18%	8.507,47
ΣΥΝΟΛΟ	55.771,17
Απρόβλεπτα 15%	8.365,67
ΣΥΝΟΛΟ	64.136,84
Αναθεώρηση	379,29
ΣΥΝΟΛΟ	64.516,13
ΦΠΑ 24%	15.483,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	80.000,00

Τρίκαλα 23/05/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΠ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΤΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ - ΒΑΡΔΟΥΛΗ
ΑΡΧΙΤ.ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΥΓΚ/ΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.