

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	1.1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.76	400.00	704.00	
2	1.2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	5.06	40.00	202.40	
3	1.3	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9.60	40.00	384.00	
4	1.4	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	m ²	13.80	20.00	276.00	
5	1.5	N B-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου ή οδοστρώματος	ΟΔΟ-2548	τεμ.	40.30	2.00	80.60	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α									1,647.00
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
6	2.1	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ-3231	m ²	0.41	2,650.00	1,086.50	
7	2.2	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	14.29	550.00	7,859.50	
8	2.3	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m ³	14.29	550.00	7,859.50	
9	2.4	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.20	2,650.00	3,180.00	
10	2.5	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0.45	2,650.00	1,192.50	
11	2.6	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7.89	2,650.00	20,908.50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β									42,086.50
								ΣΥΝΟΛΟ	43,733.50
								Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7,872.03
								ΣΥΝΟΛΟ	51,605.53
								Απρόβλεπτα 15%	7,740.83
								ΣΥΝΟΛΟ	59,346.36
								Αναθεώρηση	331.06
								ΣΥΝΟΛΟ	59,677.42
								ΦΠΑ 24%	14,322.58
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74,000.00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Πολ. Μηχ/κός

ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ - ΒΑΡΔΟΥΛΗ
Αρχ. Μηχ/κός