



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Κωδικός ΣΑ 082/1/ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Κωδικός ΣΑ 082/1/ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της με κωδικό 4.3.4/ΕΥΔΠ_89 (1^{ης}), πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σκοπό την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να καταθέσει μελέτη με τίτλο **«Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων»**.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη προβλέπει τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση επί των υφισταμένων οδών. Οι αναβαθμισμένοι οδοί θα εξυπηρετήσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές μονάδες των περιοχών του Δήμου Τρικκαίων, εξασφαλίζοντας την εύκολη και ασφαλή προσβασιμότητα καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Η κυκλοφορία στις οδούς αποτελείται αποκλειστικά από αγροτικά οχήματα και οχήματα μεταφοράς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η χάραξη των υπό κατασκευή οδών κατατάσσεται στην κατηγορία AVI (ΟΜΟΕ-Δ), ως αγροτική οδός και προτείνεται η εφαρμογή της διατομής η1,η2 (ΟΜΟΕ-Δ), με πλάτος ασφαλτικού από 3,5-5 μέτρα περίπου.

Οι οδοί που θα κατασκευαστούν είναι :

A) πλημμυροπαθείς περιοχές

- Τ.Κ. Ριζώματος : 5320μ. ασφαλτόστρωση

- Τ.Κ. Διποτάμου : 250μ. ασφαλτόστρωση

- Τ.Κ. Φωτάδας : 1060μ. ασφαλτόστρωση

B) ορεινές & ημιορεινές περιοχές

- Τ.Κ. Σπαθάδων : 800μ. ασφαλτόστρωση

- Τ.Κ. Πλατάνου : 1550μ. ασφαλτόστρωση

- Τ.Κ. Αρδανίου : 1560μ. ασφαλτόστρωση

- Τ.Κ. Προδρόμου : 640μ. ασφαλτόστρωση.

- Τ.Κ. Γοργογυρίου : 450μ. ασφαλτόστρωση

Συνολικά προτείνονται να κατασκευαστούν : 11.630 μέτρα ασφαλτοστρωμένων αγροτικών οδών.

Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των οδών, η κατασκευή υπόβασης- βάσης και η ασφαλτόστρωσή τους .

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **950.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ευαγγελία Γιαννούλα
Πολ. Μηχ/κος

Παναγιώτα Μάντζαρη
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολ. Μηχ/κος