



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Κωδικός ΣΑ 082/1/ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Κωδικός ΣΑ 082/1/ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Α.Τ.	ΆΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	1.1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ- 1123Α	m ³	2080,50	1,65		3.432,83
2	1.2	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	1041,20	4,85		5.049,82
3	1.3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	1041,20	1,05		1.093,26
4	1.4	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	1,80	4,95		8,91
		B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						0,00
5	1.5	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	0,90	94,20		84,78

Α/Α	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
6	1.6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	12,00	1,15		13,80
ΣΥΝΟΛΟ Α:									9.683,40
ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
7	2.1	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	49755,00	1,58		78.612,90
8	2.2	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΟΔΟ-3231	m ²	45620,00	0,41		18.704,20
ΣΥΝΟΛΟ Β:									97.317,10
ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
9	3.1	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	49755,00	1,20		59.706,00
10	3.2	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	49755,00	7,89		392.566,95
11	3.3	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	5,66	80,32		454,61
ΣΥΝΟΛΟ Γ:									452.727,56
ΣΥΝΟΛΟ									559.728,06
Γ.Ε. & Ο.Ε.18%									100.751,05
ΣΥΝΟΛΟ									660.479,11
Απρόβλεπτα 15%									99.071,87
ΣΥΝΟΛΟ									759.550,98
Αναθεώρηση									6.578,05
ΣΥΝΟΛΟ									766.129,03
ΦΠΑ 24%									183.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									950.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ευαγγελία Γιαννούλα
Πολ. Μηχ/κος

Παναγιώτα Μάντζαρη
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολ. Μηχ/κος