

A/A	A.T	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΝΑ Θ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	A.1	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	700	245,00	
2	A.2	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0,9	40	36,00	
3	A.3	20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton x 10 m	5,6	40	224,00	
4	A.4	ΟΙΚ 23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	5,6	2600	14560,00	
5	A.5	ΟΙΚ 23.14	Επενδύσεις πρόσοψη ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	2600	1690,00	
6	A.6	22.22.02	Καθαίρεση επικεραμύσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλάκων σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	m2	9	50	450,00	
7	A.7	ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	16,8	410	6888,00	
8	A.8	22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	0,35	1100	385,00	
9	A.9	ΑΤΗΕ Ν/8036	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδροροής	ΗΛΜ5	μμ	6	160	960,00	
10	A.10	ΟΙΚ ΝΤ 65.17.0	Δίφυλλο ανοιγόμενο ανακλινόμενο κούφωμα αλουμινίου με ή χωρίς φεγγίτη θερμοδιακοπή,χρώματος RAL	ΟΙΚ 6524	m2	320	250	80000,00	
11	A.11	ΟΙΚ ΝΤ 65.17.0	Σταθερό κούφωμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή,χρώματος RAL	ΟΙΚ 6522	m2	250	125	31250,00	
12	A.12	ΟΙΚ ΝΤ 65.02.0	Δίφυλλη ή μονόφυλλη ανοιγόμενη υαλόθυρα αλουμινίου με ή χωρίς φεγγίτη, με ή χωρίς θερμομονωτικό πάνελ, χρώματος RAL	ΟΙΚ 6522	m2	350	35	12250,00	
13	A.13	ΟΙΚ ΝΤ 7121.1	Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων	ΟΙΚ7121	μ2	15	100	1500,00	
14	A.14	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,5	50	1175,00	
15	A.15	ΟΙΚ ΝΤ 75.31	Ποδιές παραθύρων από γκρι μάρμαρο Καβάλας, d = 3 cm	ΟΙΚ 7531	m2	85	50	4250,00	
16	A.16	ΟΙΚΝΤ\76.27.05	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm με αντιβανδαλιστική προστασία, (κρύσταλλο 4 +4mm, ARGON 16 mm, κρύσταλλο 3+3 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	110	300	33000,00	
17	A.17	ΟΙΚ. 7795	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΟΙΚ 7744	m2	5	600	3000,00	
18	A.18	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	7,9	120	948,00	
19	A.19	ΝΤ ΟΙΚ 79.10	Θερμική απομόνωση οροφών με ρολά πετροβάμβακα συνολικού πάχους 120 mm	ΟΙΚ 7940	m2	40	1.700,00	68000,00	
20	A.20	ΟΙΚ Ν.Τ	Ταινίες αεροστεγανότητας	ΟΙΚ 7912	μμ	3	1.900,00	5700,00	
21	A.21	ΟΙΚ. ΝΤ 79.46.01	Εξωτερική θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη 30mm στο ανωκάσι και κατωκάσι των κουφωμάτων.	ΟΙΚ7934	m2	35	410	14350,00	
22	A.22	ΟΙΚ. ΝΤ 79.46.02	Εξωτερική θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη 30mm στους λαμπάδες των κουφωμάτων.	ΟΙΚ 7934	m2	60	120	7200,00	
23	A.23	ΟΙΚ ΝΤ 79.47	Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασμένη με ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις	ΟΙΚ 7947	m2	60	200	12000,00	
24	A.24	ΝΤ ΟΙΚ 79.55	Εξωτερική θερμομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα 100mm και επιχρίση με ειδικά έτοιμα έγχρωμα επιχρίσματα	ΟΙΚ 7955	m2	62	1.450,00	89900,00	

25	A.25	77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ7788	m2	9	4.800,00	43200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :								433161,00	433.161,00
ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
A/A	A.T	ΑΡΘΡΟ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΝΑ Θ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	B.1	ATHEN8974.9.5	Φωτιστικό led 36W, τύπου panel οροφής τετράγωνο , χαμηλής θάμβωσης, 4780 lm, 4000 K	ΗΛΜ 59	τεμ.	100	300	30000,00	
2	B.2	ATHE N9415.1	Αποξήλωση - αποκομιδή του συνόλου των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων , και μεταφορά- φόλαξη σε χώρο αποθήκης υποδεικνυόμενο από την υπηρεσία	ΗΛΜ 46	κατ'αποκοπή ή	1.600,00	1	1600,00	
3	B.8	ATHE N8411.1	Πλήρης αποξήλωση συσκευών και δικτύων εντός του λεβητοστασίου.	ΗΛΜ 5	κατ'αποκοπή ή	1.500,00	1	1500,00	
4	B.4	ΗΛΜ 34	Αποξήλωση υπάρχουσας καμινάδας	ΗΛΜ 34	κατ'αποκοπή ή	300	1	300,00	
5	B.10	ΗΛΜ 27	Εγκατάσταση λεβήτα συμπίκνωσης πετρελαίου 465 KW πλήρης	ΗΛΜ 27	τεμ.	20.300,00	1	20300,00	
6	B.12	ΗΛΜ 34	Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm, εσωτερικής / εξωτερικής διατομής Φ300 /350mm	ΗΛΜ 34	m	200	8	1600,00	
7	B.18	ATHE N8485.1	Σύστημα αντιστάθμισης εγκατάστασης θέρμανσης με βάση την εξωτερική θερμοκρασία μετά των παρελκομένων του (βαλβίδα-αισθητήρια αυτοματισμού)	ΗΛΜ 52	τεμ.	1.900,00	1	1900,00	
8	B.19	ATHE N8847.1	Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης λεβητοστασίου	ΗΛΜ 52	τεμ.	798,84	1	798,84	
9	B.31	ATHEN8540.3.8	Θερμικές μόνωσεις σωληνώσεων θέρμανσης DN80 με πάχος μονωτικού 19mm x89	ΗΛΜ 40	m	27,13	10	271,30	
10		ΗΛΜ 032	Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής πλήρης.	ΗΛΜ 032	τεμ	120	42	5040,00	
11		ΗΛΜ 052	Φωτοβολταϊκό 10 KW	ΗΛΜ 052	τεμ	12.000,00	1	12000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :								75310,14	75.310,14

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ :	508.471,14
Γ.Ε. & Ο.Ε.18% :	91.524,81
ΣΥΝΟΛΟ :	599.995,95
Απρόβλεπτα 15% :	89.999,39
ΣΥΝΟΛΟ :	689.995,34
Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ :	1.016,95
ΓΕ & ΟΕ ΑΕΚΚ :	183,05
Αναθεώρηση :	556,27
ΣΥΝΟΛΟ :	691.751,61
ΦΠΑ 24% :	166.020,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	857.772,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΤΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ
ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΓΙΩΤΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

