



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τρίκαλα, 11.07.2023

Ταχ. Δ/ση: Ιακωβάκη 5, 42132, Τρίκαλα
Πληρ.: Ασπ. Καρανάσιου
Τηλ: 24310 63236
e-mail: akara@trikalacity.gr

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΡΑΣΗ 4.3
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

**«Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού
& διαμόρφωση χώρων»**

Προϋπ/μός: 333.861,25 € (με ΦΠΑ)
ΚΑ: 64-7341.0032
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανακαίνιση των καταστημάτων **ΚΕΠ** του Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη, εντάσσεται στο έργο **ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ** το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration's One –Stop Shops με κωδικό 16780.

Η χρηματοδότηση των Δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η μελέτη αποσκοπεί στην πλήρη ανακαίνιση βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχουν δοθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται νέα εταιρική ταυτότητα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΠ

1. ΚΕΠ Τρικάλων (επί των οδών Ιακωβάκη και Μιαούλη στα Τρίκαλα)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, το οποίο εξυπηρετεί και τον μεγαλύτερο όγκο πολιτών, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου με χαρακτηριστική μορφολογία εμφανούς ανεπίχριστου σκυροδέματος, με μεγάλες περιμετρικά επιφάνειες υαλοστασίων αλουμινίου στις οποίες υπάρχουν εσωτερικά ρολλά από περσίδες για σκίαση του χώρου.

Στο χώρο απασχολούνται 8 μόνιμοι εργαζόμενοι και η προισταμένη.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώμα led panel, 600x600mm χωνευτά στην ψευδοροφή από γυψοσανίδα.

Επίσης υπάρχουν 2 WC, ένα για τους υπαλλήλους κι ένα για το κοινό και 2 WC το οποίο πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

Ο χώρος έχει ανακαινιστεί πρόσφατα βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχουν δοθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα. Όμως λόγω του μεγάλου όγκου πολιτών προς εξυπηρέτηση δεν επαρκεί και πρόκειται να συνενωθεί με διπλανό κατάστημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ γίνονται εργασίες συνένωσης με διπλανό κατάστημα καθώς και ανακαίνιση αυτού ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Καθαίρεση τοίχου για την συνένωση των δύο χώρων.
- Καθαίρεση δαπέδου από πλακάκι και στους δύο χώρους .
- Καθαίρεση πλακιδίων WC στον νέο χώρο.
- Αποκομιδή προιόντων καθαίρεσης.
- Αποξήλωση καλωδίων ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης στον προς καθαίρεση τοίχο.
- Τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας
- Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου
- Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου
- Τοποθέτηση σοβατεπί από πλακιδία
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος και πόρτας από κρύσταλλο στον χώρο επέκτασης και στον υφιστάμενο χώρο.
- Προμήθεια και τοποθέτηση 1 σετ ειδών υγιεινής χώρου επέκτασης
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) χώρου επέκτασης
- Προμήθεια διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό χώρου επέκτασης
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή χώρου επέκτασης .
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης χώρου επέκτασης και τροποποίησης υφιστάμενου χώρου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας οροφής χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο αεροκουρτίνων στις εισόδους του ΚΕΠ.

2. ΚΕΠ Μεγαλοχωρίου (στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Εστιαιώτιδας που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο. Η τωρινή θέση του ΚΕΠ είναι στο πίσω μέρος του ισογείου, θέση η οποία δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η μεταφορά του σε μπροστινό χώρο του κτιρίου.

Στο χώρο απασχολούνται 2 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώμα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους κι 1 WC για το κοινό.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου.
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) Προμήθεια διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη.
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα

- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λουπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.
- Προμήθεια συστήματος κλιματιστικών μονάδων.

3. ΚΕΠ Φαλώρειας (στην Τ.Κ. Μικρού Κεφαλόφρυσου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Φαλώρειας που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο είναι υπερωψωμένο και απαιτείται η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 2 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώμα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κατασκευάζεται ράμπα ΑΜΕΑ η οποία είναι απαραίτητη και ανακαινίζεται το υπάρχων παλιό WC . Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για κατασκευή WC ΑΜΕΑ. Επίσης ανακαινίζεται ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ

- Καθαίρεση εξωστών
- Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου
- Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στεγάστρου
- Αποκομιδή προϊόντων καθαίρεσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια και τοποθέτηση σοβατεπί από mdf
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 οροφής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

4. ΚΕΠ Μεγάλων Καλυβίων (στην Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Μεγάλων Καλυβίων που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολείται 1 μόνιμος εργαζόμενος.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώμα φθορισμού, 600x600mm χωνευτά στην ψευδοροφή από ορυκτή ίνα.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό, 1 WC ΑΜΕΑ και ράμπα ΑΜΕΑ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακαινίζεται ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 οροφής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

5. ΚΕΠ Κόζιακα (στην Τ.Κ. Πρίνου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Κόζιακα που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 2 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακαίνιζεται ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 οροφής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων

- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

6. ΚΕΠ Παλαιοκάστρου (στην Τ.Κ. Παλαιόκαστρου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Κόζιακα που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 3 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη

- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

7. ΚΕΠ Παραληθαίων (στην Τ.Κ. Ριζώματος)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Παραληθαίων που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 3 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης

ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τοίχου.

7. ΚΕΠ Καλλιδένδρου (στην Τ.Κ. Βαλτινού)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Βαλτινού που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 3 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού ψευδοροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνιση.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τοίχου.

Τρίκαλα,-07-2023

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη
Τμ. Μελετών & Κατασκευών

Θεωρήθηκε
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασπασία Καρανάσιου
Αρχ. Μηχ/κός

Ευφροσύνη Μπράκη
Πολιτικός Μηχ/κός

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολιτικός Μηχ/κός

Λεωνίδας Μαντέλος

Μηχ. Μηχ/κος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τρίκαλα,07.2023

Ταχ. Δ/ση: Ιακωβάκη 5, 42132, Τρίκαλα
Πληρ.: Ασπ. Καρανάσιου
Τηλ: 24310 63236
e-mail: akara@trikalacity.gr

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
«Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού
& διαμόρφωση χώρων»

Προϋπ/μός: 333.861,25 € (με ΦΠΑ)
ΚΑ: 64-7135.0014
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Καθαίρεση τοιχοποιίας για συνένωση των χώρων και αποκομιδή προϊόντων καθαίρεσης .
(καθαίρεση τοίχου, καθαίρεση επιστρώσεων, καθαίρεση επιχρισμάτων.
Φορτοεκφόρτωση υλικών και μεταφορά με αυτοκίνητο)**

Καθαίρεται τμήμα του υπάρχοντος τοίχου, μεταξύ των δύο χώρων προς συνένωση, μετά του κονιάματος, σοβατεπί, καθώς επίσης και τα υφιστάμενα πλακίδια στον υφιστάμενο χώρο του ΚΕΠ, λόγω ολισθηρότητας, αλλά και τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου του WC στον νέο χώρο. Μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε εξωτερικό χώρο δια χειρός σε κάδους αποκομιδής μπαζών και μεταφορά τους προς απόρριψη.

Αποξήλωση καλωδίων ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης στον προς καθαίρεση τοίχο.

Αποξηλώνεται, μετά προσοχής το υφιστάμενα καλώδια ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης στον προς καθαίρεση τοίχο και όπου αλλού απαιτηθεί έτσι ώστε να γίνει λειτουργική η επέκταση του ΚΕΠ Τρικκαίων .

Τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας.

Χώρισμα γυψοσανίδας συστήματος τύπου W112, της εταιρείας Knauf ή ισοδύναμης, με σκελετό από ορθοστάτες CW50 ανά 60cm, αμφίπλευρα επενδεδυμένο με διπλή στρώση απλής γυψοσανίδας (1+1) και μόνωση πετροβάμβακα .

Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου διαστάσεων 20x20cm

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων διαστάσεων 50x50cm στο δάπεδο τόσο του υφιστάμενου ΚΕΠ Τρικκαίων όσο και της επέκτασης . Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την έντεχνη τοποθέτησή τους.

Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου διαστάσεων 20x20cm

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων διαστάσεων 20x20cm_ στο WC της επέκτασης του ΚΕΠ Τρικκαίων.

Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου

Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου σε πλακίδια διαστάσεων 912mm x 456mm πάχους 2mm κατηγορίας Reflections 30 – TERAZZO 203033003 με πάχος 2mm και φιλμ επιφανείας 0,30mm.

Νέο σοβατεπί από MDF

Τοποθέτηση σοβατεπί από MDF πάχους 10mm και ύψους 70mm βαμμένο στο χρώμα του τοίχου (RAL 9003).

Προμήθεια και τοποθέτηση χωρισμάτων και πόρτας από κρύσταλλο στον χώρο επέκτασης και στον υφιστάμενο χώρο.

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτοστήρικτων διαχωριστικών βαρέως τύπου, με τρίπλεξ – Triplex γυαλιά ασφαλεία πάχους 3+3 (μεμβράνες ασφαλείας) ή και με μεμβράνη αμμοβολής και πλαίσιο αλουμινίου χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας . Η στήριξη θα γίνεται από ημικυκλικό πέλμα σχήματος Φ45 και η ευθυγράμμιση πραγματοποιείται με ρεγουλατόρο. Πάχος κάσας αλουμινίου προστατευτικών : **3,5 Cm** πλάτος X **3,2 Cm** ύψος.

Σε κάθε διαχωριστικό θα υπάρχει κρυστάλλινη πόρτα πλάτους 90 cm. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των διαχωριστικών μαζί με όλα τα υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του διαχωριστικού και της κρυστάλλινης πόρτας.

Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων: (ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ)

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης λευκού (RAL 9003) και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού) όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια.

Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με ακρυλικά χρώματα απόχρωσης γκρι (RAL 7011) όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα σχέδια.

Γραφεία από μελαμίνη

Προβλέπεται η κατασκευή μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού από μελαμίνη 18mm με όψη δρυός και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματοσμού), όπως επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα. Στα γραφεία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα security όπως υποδεικνύεται στα σχέδια .

Διευθυντικό γραφείο

Προβλέπεται η κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μεταλλικό σκελετό από λάμες 60x8mm βαμμένες σε απόχρωση γκρι (RAL 7005) και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm (RAL 5005 κατόπιν δειγματοσμού).

Ερμάρια από μελαμίνη

Προβλέπεται η κατασκευή ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας διαστάσεων 160x40x75cm, από μελαμίνη 18mm με όψη δρυός.

Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών διαστάσεων 50x50x40mm από μελαμίνη 18mm απόχρωσης RAL 7005 με μαξιλάρι συνολικού ύψους 5cm με ύφασμα απόχρωσης (πράσινο/κόκκινο/κίτρινο) στερεωμένο στο καθιστικό.

Κάθισμα-εργασίας

-Το κάθισμα εργασίας, είναι τροχήλατο, ανατομικό, κατάλληλο για πολύωρη χρήση και έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών, για ευσταθή ισορροπία.

-Ο σκελετός της βάσης του είναι από συνθετικό υλικό, κατάλληλης αντοχής για την προβλεπόμενη χρήση.

-Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός από ενισχυμένο συνθετικό υλικό.

- Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός στύλος (άξονας) που φέρει την έδρα του καθίσματος.

-Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι μεταβλητό, η δε αυξομείωσή του γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ).

-Ο σκελετός της έδρας είναι από συνθετική ξυλεία ή ενισχυμένο πλαστικό υψηλής ελαστικότητας και επαρκούς αντοχής για την προβλεπόμενη χρήση. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 40 kg/m³ και πάχους τουλάχιστον 45 mm.

-Η επένδυση του καθίσματος είναι από ύφασμα με αναλογία μαλλιού τουλάχιστον 30%.

-Το ύψος της πλάτης του καθίσματος να καλύπτει όλη την επιφάνεια της πλάτης του χρήστη.

-Το κάθισμα εργασίας διαθέτει μπράτσα από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή.

-Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

-Για τα επί μέρους συστατικά στοιχεία του καθίσματος (ακτινωτή βάση, πνευματικός μηχανισμός ανύψωσης, υλικά υποβάσεων, στρώματος, επένδυσης κλπ.) θα αναφέρονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές (EN, DIN, BS) συμμόρφωσής τους και τα διαθέσιμα στοιχεία εργαστηριακών δοκιμών.

Κάθισμα-επισκέπτη

-Το κάθισμα συνεργασίας είναι ανατομικό κάθισμα κατάλληλο για πολύωρη χρήση.

-Ο σκελετός της βάσης του είναι μεταλλικός-χρωμίου κατάλληλης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση.

-Η ελάχιστη αντοχή του συστήματος είναι 5.000 N

(500 Kg).

-Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι περίπου 40cm.

-Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία ή ενισχυμένο πλαστικό υψηλής ελαστικότητας και επαρκούς αντοχής για την προβλεπόμενη χρήση.

Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκούμενη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 40 kg/m³ και πάχους 45 mm, τουλάχιστον.

-Η επένδυση του καθίσματος είναι από ύφασμα με αναλογία μαλλιού τουλάχιστον 30%.

-Το κάθισμα συνεργασίας δε θα διαθέτει μπράτσα

-Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

-Για τα επί μέρους συστατικά στοιχεία του καθίσματος (υλικά υποβάσεων, στρώματος, επένδυσης κλπ.) θα αναφέρονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές (EN, BS)

συμμόρφωσής τους και τα διαθέσιμα στοιχεία εργαστηριακών δοκιμών.

Τοποθέτηση νέων φωτιστικών LED 60x60 cm οροφής και ψευδοροφής

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου φωτιστικού τεχνολογίας LED, τύπου panel για ψευδοροφη οροκτής ίνας, διαστάσεων 60x60, με ισχύ 40W και 4000K, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης.

-Βαθμός στεγανότητας IP20.

-Διαστάσεις – 60X60 εκ.

-Σώμα: Αλουμίνιο

-Τύπος LED: SMD

-Δέσμη φωτός 110°.

-RA>80

-4000 Lumen

-4000K

-Διαχύτης PMMA

-Ενεργειακή κλάση A+

-Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 5 έτη.

-Διάρκεια ζωής >50.000 ώρες.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-Η προμήθεια του φωτιστικού.

-Η μεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του σε μέρος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά για την σύνδεση του φωτιστικού στις υφιστάμενες ηλεκτρολογικές υποδομές, ώστε αυτό να είναι πλήρως λειτουργικό.

Προτείνονται δυο εναλλακτικές διατάξεις τοποθέτησης φωτιστικών ανάλογα με τη μορφολογία του χώρου (βλ. σχέδια H_01 και H_02).

Τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων

Προβλέπεται η τοποθέτηση γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των θέσεων εργασίας-εξυπηρέτησης κοινού. Τα γραμμικά φωτιστικά είναι τύπου Bright, NOTUS 5 LINEAR LED, 4000K και το μήκος τους τροποποιείται ανάλογα με το συνολικό μήκος των γραφείων.

Τοποθέτηση επιγραφής από διάτρητη λαμαρίνα στην πρόσοψη σε μπλε απόχρωση του LOGO ΚΕΠ

Προβλέπεται εξωτερική επιγραφή κουτιαστή φωτεινή που αποτελείται από:

Γράμματα κουτιαστά φωτεινά με σόκορο λαμαρίνας πάχους 5cm στο αντίστοιχο χρώμα
ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΚΕΠ 27cm

Γράμματα κουτιαστά από λαμαρίνα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 5cm, 6cm

- πλαίσιο ματ ανοξείδωτο πάχους 1.2mm με led modules εσωτερικά
- ακρυλικό φωτοδιαπερατό φύλλο πάχους 8mm
- αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3M με κοπτικά γράμματα
- διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3M

Φανάρι ΚΕΠ

Επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων 55X70cm, από etalbond σε χρώμα μπλε_RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού, με χαραγμένα γράμματα και plexiglass, πίσω από το κοπτικό.

Τοποθέτηση βινυλικών κοπτικών αυτοκόλλητων στο εσωτερικό και στην πρόσοψη.

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών σχημάτων στα υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος.

Τοποθέτηση βινυλικών αυτοκόλλητων/PVC εντός του καταστήματος

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του καταστήματος όπως περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο A_03).

Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών σχημάτων στα υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος.

Λοιπές Επιγραφές

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του καταστήματος όπως περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο A_03).

Ηλεκτρολογική & Δικτυακή εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης και διακοπτικού υλικού για την εξυπηρέτηση όλων των θέσεων εργασίας, όπως παρουσιάζονται στα σχέδια και τη μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι καλωδιώσεις που αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και ελέγχου επικοινωνιών, σε ένα ενιαίο παγιωμένο σύστημα καλωδίωσης. Αυτό σημαίνει ότι όλη η καλωδίωση, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, του τηλεφώνου, του βίντεο, του ήχου, της ασφάλειας, του ελέγχου θέρμανσης και ψύξης, του φωτισμού, και οποιουδήποτε άλλου συστήματος, προγραμματίζεται, εγκαθίσταται, και ρυθμίζεται ως ένα ενιαίο σύστημα. Ο εργολάβος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τις απαραίτητες καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων βάσει των θέσεων εργασίας αλλά και της θέσης του ηλεκτρολογικού πίνακα όπως παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης και συγκεκριμένα:

Πρίζες και διακόπτες

Μεταφορά δεδομένων (δίκτυο Η/Υ)

Μεταφορά φωνής (τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)

Σύστημα ασφαλείας & ελέγχου πρόσβασης

Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση

Μεταφορά εικόνας (ψηφιακή τηλεόραση - IPTV)

Στις τιμές περιλαμβάνονται και οι ρευματοδότες, διακόπτες, κανάλια και κάθε άλλο υλικό, ώστε η εγκατάσταση να είναι πλήρως λειτουργική.

Η εργασία θα γίνει σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Τρικκαίων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας εισόδου ΚΕΠ

Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας εισόδων ΚΕΠ. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται καθώς και όλα τα υλικά για την πλήρη περαιωμένη εργασία ανακατασκευής υπάρχουσας ράμπας προκειμένου να κατασκευασθεί ράμπα με τις προδιαγραφές του " ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ".

ΚΕΠ Εστιαιώτιδας

ΚΕΠ Φαλώρειας

ΚΕΠ Παλαιοκάστρου

ΚΕΠ Παραληθαίων

ΚΕΠ Καλλιδένδρου

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας οροφής χώρου επέκτασης ΚΕΠ Τρικάλων

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter, οροφής

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας Inverterκαι ψυκτικής ισχύος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης

-Η μονάδα κλιματισμού θα είναι αερόψυκτη, απευθείας εκτόνωσης, διαιρούμενη, αυτόνομη, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Inverter) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς R32 (GWP 675).

-Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

-Θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent για τις ενεργειακή απόδοσή τους και για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE.

-Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση και θα είναι πλήρως - ψυκτικά και ηλεκτρολογικά – ελεγμένο και πιστοποιημένο για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία του.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-Η προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας (εσωτερικής και εξωτερικής).

-Η μεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της, στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της μελέτης.

-Η αποξήλωση της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας και η μεταφορά της σε μέρος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

-Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ψυκτικών σωληνώσεων χαλκού για τη σύνδεση της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα όπου απαιτείται.

-Η προμήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας όπου απαιτείται.

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

-Στην περίπτωση υφιστάμενων υποδομών χαλκοσωλήνων και καλωδίων ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες μετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάμενων σωληνώσεων, ώστε να τοποθετήσει την κλιματιστική μονάδα στις υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήματα), ώστε αυτή να είναι πλήρως λειτουργική.

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

ΚΕΠ Τρίκαλων: 32.000BTU/hr

Προμήθεια και τοποθέτηση Αεροκουρτίνας.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου δύο αεροκουρτίνων στις εισόδους του ΚΕΠ Τρικάλων, ενδεικτικού τύπου OLEFINI KEH-38, πλάτους 2,00μ μέσης παροχής, θερμαινόμενη θέση κινητήρα στο κέντρο, θερμικής ισχύος 15 KW, χαμηλής στάθμης θορύβου 66dB, παροχής αέρα 4675m³/h. Οι θερμαινόμενες αεροκουρτίνες θα έχουν ενσωματωμένο ενσύρματο χειριστήριο

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-Η προμήθεια της αεροκουρτίνας.

-Η μεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της, στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της μελέτης.

-Η προμήθεια και η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων και υλικών για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της

-Στην περίπτωση υφιστάμενων υποδομών χαλκοσωλήνων και καλωδίων ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες μετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάμενων σωληνώσεων, ώστε να τοποθετήσει την αεροκουρτίνα στις υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήματα), ώστε αυτή να είναι πλήρως λειτουργική.

ΚΕΠ Τρίκαλων

Καθαίρεση εξωστών

Καθαίρεση και τεμαχισμός εξωστών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ΚΕΠ Φαλώρειας .

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος, η φόρτωσή τους και η μεταφορά τους.

Η καθαίρεση θα γίνει με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στεγάστρου στο ΚΕΠ Φαλώρειας .

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στεγάστρου για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ΚΕΠ Φαλώρειας .

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου στο ΚΕΠ Φαλώρειας

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου στο ΚΕΠ Φαλώρειας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, η φόρτωσή τους και η μεταφορά τους.

Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεις νερού ή διαλύτου στο ΚΕΠ Κόζιακα

Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων (σιλπνοί ή ματ ή σαγρέ) με το απαραίτητο σπατουλάρισμα, στο ΚΕΠ Κόζιακα. Υλικά επί τόπου και εργασία.

Προμήθεια και τοποθέτηση 1 σετ ειδών υγιεινής χώρου επέκτασης ΚΕΠ Τρικάλων

Στο σετ ειδών υγιεινής περιλαμβάνεται:

Λεκάνη Αποχωρητηρίου Χαμηλής Πιέσεως, από πορσελάνη, " Ευρωπαϊκού " [καθήμενου] τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Δοχείο Πλύσεως Λεκάνης Χαμηλής Πιέσεως 10 λίτρων, από πορσελάνη, κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πλήρες, με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως με το δίκτυο νερού και τους γάντζους στηρίξεως, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για κανονική λειτουργία

Νιπτήρας Πορσελάνης Πλήρης Διαστάσεων 42 χ 56 CM, με βαλβίδα χρωμέ [στραγγιστήρα], πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1&1/4 INS, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά [μολυβδόκολλα, τσιμέντο κ.λ.π.] και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

Καθρέπτης Τοίχου Διαστάσεων 42 χ 60 CM, πάχους 4 MM μπιζουτέ, δηλαδή καθρέπτης, τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Σαπυνοθήκη Πορσελάνης Διαστάσεων 15 χ 15 CM, χωρίς χειρολαβή πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Χαρτοθήκη Επιχρωμιωμένη Διαστάσεων 15 χ 15 CM, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Κάθισμα Λεκάνης Χρωματιστό, πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Εταζιέρα Πορσελάνης Μήκους 0.60 Μ, σε νιπτήρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter, επίτοιχη

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας Inverter και ψυκτικής ισχύος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης

-Η μονάδα κλιματισμού/θέρμανσης θα είναι αερόψυκτη, απευθείας εκτόνωσης, διαιρούμενη, αυτόνομη, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Inverter) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο τελευταίας γενιάς R32 (GWP 675).

-Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

-Θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent για τις ενεργειακή απόδοσή τους και για την ασφάλεια τους σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE.

-Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση και θα είναι πλήρως - ψυκτικά και ηλεκτρολογικά – ελεγμένο και πιστοποιημένο για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία του.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-Η προμήθεια της κλιματιστικής μονάδας (εσωτερικής και εξωτερικής).

-Η μεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της, στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της μελέτης.

-Η αποξήλωση της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας και η μεταφορά της σε μέρος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.

-Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ψυκτικών σωληνώσεων χαλκού για τη σύνδεση της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα όπου απαιτείται.

-Η προμήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας όπου απαιτείται.

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.

-Στην περίπτωση υφιστάμενων υποδομών χαλκοσωλήνων και καλωδίων ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες μετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάμενων σωληνώσεων, ώστε να τοποθετήσει την κλιματιστική μονάδα στις υφιστάμενες υποδομές χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήματα), ώστε αυτή να είναι πλήρως λειτουργική.

ΚΕΠ Εστιαιώτιδας: 2χ18.000BTU/hr

ΚΕΠ Φαλώρειας: 2χ18.000BTU/hr

ΚΕΠ Κόζιακα : 2χ18.000BTU/hr

ΚΕΠ Παλαιοκάστρου : 2χ18.000BTU/hr

ΚΕΠ Παραληθαίων : 2χ18.000BTU/hr

ΚΕΠ Κόζιακα : 2χ18.000BTU/hr

Τρίκαλα, 11-07-2023

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη
Τμ. Μελετών & Κατασκευών

Θεωρήθηκε
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασπασία Καρανάσιου
Αρχ. Μηχ/κός

Ευφροσύνη Μπράκη
Πολιτικός Μηχ/κός

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολιτικός Μηχ/κός

Λεωνίδας Μαντέλος

Μηχ. Μηχ/κος