



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τρίκαλα, 05.07.2024

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΡΑΣΗ 4.3
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ Δ.
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ιακωβάκη 5, 42132, Τρίκαλα
Πληρ.: Ασπ. Καρανάσιου
Τηλ: 24310 63236
e-mail: akara@trikalacity.gr

Προϋπ/μός: 333.241,42 € (με ΦΠΑ)
ΚΑ: 30-7326.1121
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανακαίνιση των καταστημάτων **ΚΕΠ** του Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη, εντάσσεται στο έργο **ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ** το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration's One –Stop Shops με κωδικό 16780 .

Η χρηματοδότηση των Δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η μελέτη αποσκοπεί στην πλήρη ανακαίνιση βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχουν δοθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται νέα εταιρική ταυτότητα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΠ

1. ΚΕΠ Τρικάλων (επί των οδών Ιακωβάκη και Μιαούλη στα Τρίκαλα)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, το οποίο εξυπηρετεί και τον μεγαλύτερο όγκο πολιτών, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου με χαρακτηριστική μορφολογία εμφανούς ανεπίχριστου σκυροδέματος, με μεγάλες περιμετρικά επιφάνειες υαλοστασίων αλουμινίου στις οποίες υπάρχουν εσωτερικά ρολλά από περσίδες για σκίαση του χώρου.

Στο χώρο απασχολούνται 8 μόνιμοι εργαζόμενοι και η προισταμένη.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώμα led panel, 600x600mm χωνευτά στην ψευδοροφή από γυψοσανίδα.

Επίσης υπάρχουν 2 WC, ένα για τους υπαλλήλους κι ένα για το κοινό και 2 WC το οποίο πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

Ο χώρος έχει ανακαινιστεί πρόσφατα βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχουν δοθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα. Όμως λόγω του μεγάλου όγκου πολιτών προς εξυπηρέτηση δεν επαρκεί και πρόκειται να συνενωθεί με διπλανό κατάστημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ γίνονται εργασίες συνένωσης με διπλανό κατάστημα καθώς και ανακαίνιση αυτού ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Καθαίρεση τοίχου για την συνένωση των δύο χώρων.
- Καθαίρεση δαπέδου από πλακάκι και στους δύο χώρους .
- Καθαίρεση πλακιδίων WC στον νέο χώρο.
- Αποκομιδή προϊόντων καθαίρεσης.
- Αποξήλωση καλωδίων ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης στον προς καθαίρεση τοίχο.
- Τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας
- Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου
- Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου
- Τοποθέτηση σοβατεπί από πλακιδία
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση χωρίσματος και πόρτας από κρύσταλλο στον χώρο επέκτασης και στον υφιστάμενο χώρο.
- Προμήθεια και τοποθέτηση 1 σετ ειδών υγιεινής χώρου επέκτασης
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) χώρου επέκτασης
- Προμήθεια διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό χώρου επέκτασης
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή χώρου επέκτασης .
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης χώρου επέκτασης και τροποποίησης υφιστάμενου χώρου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας οροφής χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο αεροκουρτίνων στις εισόδους του ΚΕΠ.

2. ΚΕΠ Μεγαλοχωρίου (στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Εστιαιώτιδας που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο. Η τωρινή θέση του ΚΕΠ είναι στο πίσω μέρος του ισογείου, θέση η οποία δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η μεταφορά του σε μπροστινό χώρο του κτιρίου.

Στο χώρο απασχολούνται 2 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώμα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους κι 1 WC για το κοινό.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου.
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) Προμήθεια διευθυντικού γραφείου από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη.
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα

- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λουπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.
- Προμήθεια συστήματος κλιματιστικών μονάδων.

3. ΚΕΠ Φαλώρειας (στην Τ.Κ. Μικρού Κεφαλόφρυσου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Φαλώρειας που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο είναι υπερωψωμένο και απαιτείται η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 2 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώμα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κατασκευάζεται ράμπα ΑΜΕΑ η οποία είναι απαραίτητη και ανακαινίζεται το υπάρχων παλιό WC . Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για κατασκευή WC ΑΜΕΑ. Επίσης ανακαινίζεται ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ
- Καθαίρεση εξωστών

- Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου
- Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στεγάστρου
- Αποκομιδή προϊόντων καθαίρεσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια και τοποθέτηση σοβατεπί από mdf
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 οροφής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

4. ΚΕΠ Μεγάλων Καλυβίων (στην Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Μεγάλων Καλυβίων που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισόγειου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολείται 1 μόνιμος εργαζόμενος.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώμα φθορισμού, 600x600mm χωνευτά στην ψευδοροφή από ορυκτή ίνα.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό, 1 WC ΑΜΕΑ και ράμπα ΑΜΕΑ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακαινίζεται ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 οροφής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

5. ΚΕΠ Κόζιακα (στην Τ.Κ. Πρίνου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Κόζιακα που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισόγειου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 2 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακαινίζεται ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 οροφής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης

- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

6. ΚΕΠ Παλαιοκάστρου (στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Κόζιακα που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισόγειου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 3 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον χώρο γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.

- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λουπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τοίχου.

7. ΚΕΠ Παραληθαίων (στην Τ.Κ. Ριζώματος)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Παραληθαίων που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 3 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τοίχου.

7. ΚΕΠ Καλλιδένδρου (στην Τ.Κ. Βαλτινού)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το συγκεκριμένο ΚΕΠ, βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Βαλτινού που φιλοξενεί υπηρεσίες του Δήμου. Η όψη του ισογείου χαρακτηρίζονται από ανοίγματα και από βαμμένα επιχρισμένα τμήματα. Το κτίριο αλλά και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρετείται από μια κεντρική είσοδο.

Στο χώρο απασχολούνται 3 μόνιμοι εργαζόμενοι.

Ο φωτισμός στον του χώρου γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού ψευδοροφής.

Επίσης υπάρχει 1 WC για τους υπαλλήλους και κοινό το δάπεδο του οποίου χρίζει ανακαίνισης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ διαμορφώνεται ο νέος χώρος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νέα εταιρική ταυτότητα αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα ράμπα ΑΜΕΑ στα πλαίσια του νόμου. Και τέλος ανακαινίζεται επίσης ο εξοπλισμός .

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν έτσι ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός είναι οι ακόλουθες:

- Ανακατασκευή υπάρχουσας ράμπας
- Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων χώρου επέκτασης
- Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου
- Προμήθεια γραφείων από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)
- Προμήθεια ερμαρίων από μελαμίνη 160x40cm χώρου επέκτασης
- Προμήθεια καθιστικών αναμονής από μελαμίνη
- Προμήθεια καθισμάτων εργασίας.
- Προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής Επιγραφής ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα
- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητων αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης
- Προμήθεια και τοποθέτηση λοιπών επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών LED 60x60 για ψευδοροφή.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών γραμμικών φωτιστικών LED άνωθεν των γραφείων
- Προμήθεια και τοποθέτηση Φανάρι ΚΕΠ
- Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής & δικτυακής εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων τοίχου.

Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια ή υπέργεια (ΔΕΗ - ΟΤΕ - Ύδρευση - Αποχέτευση) και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουμένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις αντίστοιχες εργασίες . Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και έργων ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **333.241,42 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του **Κ.Α. 30-7321.0001** χρηματοδοτούμενο από το **ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**.

Τρίκαλα, 05-07-2024

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Τμ. Μελετών & Κατασκευών

Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασπασία Καρανάσιου
Αρχ. Μηχ/κός

Ευφροσύνη Μπράκη
Πολιτικός Μηχ/κός

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολιτικός Μηχ/κός

Λεωνίδας Μαντέλος

Μηχ. Μηχ/κος

