



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL

Αριθμός μελέτης: 17/2024

Προϋπολογισμός: 1.300.000,00€

Χρηματοδότηση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Τρικκαίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης (ΑΔΑ:6Δ8Ο46ΜΤΛ6-3ΛΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ_VI», προτείνει το έργο : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»** με το **«ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL»**.

Η μελέτη αφορά σε αποκαταστάσεις στην αστική και αγροτική οδοποιία της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων από τις καταστροφές που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του έτους 2023.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης αυτής μελέτης αφορά σε εργασίες αποκατάστασης υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας και αποκατάσταση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων.

Οι οδοί που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες και θα αποκατασταθούν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων και σε τοπικές κοινότητες που επλήγησαν, όπως Δ.Κ. Μεγ. Καλυβίων, Τ.Κ. Αγ.Κυριακής, Τ.Κ. Γλίνους, Τ.Κ. Λόγγου, Τ.Κ. Φωτάδας, Τ.Κ. Πλατάνου, Τ.Κ. Ριζώματος, Τ.Κ. Αρδανίου, Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, Τ.Κ. Γοργογυρίου, και Τ.Κ. Ξυλοπάραικου.

Πιο αναλυτικά θα αποκατασταθούν περίπου 31.000,00 μ² ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι :

Μεγ. Καλύβια 270 X 6 = 1620 μ²

Αγ.Κυριακή 270 X 6 = 1620 μ²

Γλίνος 180 X 5,5 = 990 μ²

Πλάτανος 70 X 7 = 490 μ²

Κεφαλόβρυσος 130 X 6 = 780 μ²

Γοργογύρι 100 X 5 = 500 μ²

Ξυλοπάραικο 130 X 4,5 = 585 μ²

Φωτάδα 700 X 7 = 4900 μ²

Γέφυρα Βαλομάνδρι 150 X 7 = 1050 μ²

Φλαμούλι 90 X 6 = 540 μ²

Καρυές 250 X 6 = 1500 μ²

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ

Γέφυρα Φλαμούλι $850 \times 4 = 3400 \mu^2$

ΤΕΦΦΑ $850 \times 8 = 6800 \mu^2$

Κόμβος Καρδίτσης $450 \times 4 = 1800 \mu^2$

ΚΤΕΛ $380 \times 4 = 1520 \mu^2$

Πατουλιάς $200 \times 4 = 800 \mu^2$

Μεγαλοχώρι $180 \times 5 = 900 \mu^2$

Λαρίσης $180 \times 5 = 900 \mu^2$

Φαρμάκη $30 \times 4 = 120 \mu^2$

Καρδίτσης $50 \times 4 = 200 \mu^2$.

Ακόμα θα αποκατασταθούν στις πληγείσες περιοχές αγροτικοί οδοί που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες, αναλυτικά:

Τ.Κ. Αγ.Κυριακής 1.500 μ., Τ.Κ. Γλίνους 1.300 μ., Τ.Κ. Λόγγου 600 μ., Τ.Κ. Φωτάδας 600 μ., Τ.Κ. Ριζώματος 800 μ. (άσφαλτος), Τ.Κ. Αρδανίου 220μ. (άσφαλτος) και 50μ. (τσιμέντο).

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια αυτής της μελέτης είναι οι ακόλουθες :

- Για την αστική οδοποιία :

Απόξεση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας με χρήση φρέζας, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική στρώση.

- Για την αγροτική οδοποιία :

Γενικές εκσκαφές, κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, κατασκευή βάσης πάχους 0,10 μ. . Και σε κάποιες αγροτικές οδοί θα ακολουθήσει ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση.

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνες με τα Εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια με όλες τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που μέχρι σήμερα υπάρχουν.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.300.000,00 €**. Το έργο θα κατασκευαστεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών .

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή .

Ο συντάξας :

Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. :

Παναγιώτα Μάντζαρη - Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος

Ε. Μπράκη - Πολ.Μηχ/κος-Συγκ/λόγος

Μ.Ε.Δ.

Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός